

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Kamienica
do Popardowej Wyżnej

ADRES INWESTYCJI : Nawojowqa

INWESTOR : Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa

ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

DATA OPRACOWANIA : 20.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

20.09.2023

Data zatwierdzenia

Kosztorys na malowanie konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Kamienica do Popardowej Wyżnej, gmina Nawojowa

Zakres robót:

1. Wykonanie rusztowania i pomostów roboczych.
2. Wykonanie zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do rzeki.
3. Oczyszczenie elementów stalowych.
/belki stalowe dwuteowe 550x200 mm, ceownik 300x100 mm/
/kątownik nierównoramienny 150x100 mm/.
4. Malowanie konstrukcji stalowej farbą podkładową i chlorokauczukową do metalu.
5. Roboty porządkowe.

Podstawa wyceny: KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-33, KNR 4-01, KNR AT-05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja konstrukcji stalowej mostu					
1	45221119-9	Renowacja konstrukcji stalowej mostu - Czyszczenie konstrukcji			
1	KNR 2-33 d.1 0718-01	Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości - belki stalowe dwuteowe (przęsła mostu) <Belki stalowe dwuteowe 550*200> 55.00*4*0.166	t t	36.520	36.520
				RAZEM	36.520
2	KNR 2-33 d.1 0718-01 analogia	Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości - Stężenia <Ceownik 300*100> 4.00*4*4*0.0462	t t	2.957	2.957
				RAZEM	2.957
3	KNR 2-33 d.1 0718-03	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości kątownika 100x150 - na podporach (filarach) <Kątownik nierównoramienny 150*100>4.00*2*3*0.019	t t	0.456	0.456
				RAZEM	0.456
2	45442200-9	Malowanie konstrukcji stalowej mostu			
4	KNR 2-33 d.2 0718-07	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - belki stalowe dwuteowe (przęsła mostu) - pierwsza warstwa - farba podkładowa <Belki stalowe dwuteowe 550*200> 55.00*4*0.166	t t	36.520	36.520
				RAZEM	36.520
5	KNR 2-33 d.2 0718-07	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - pierwsza warstwa farba podkładowa - Stężenia <Ceownik 300*100> 4.00*4*4*0.0462	t t	2.957	2.957
				RAZEM	2.957
6	KNR 2-33 d.2 0718-09	Malowanie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - pierwsza warstwa, farba podkładowa - na podporach (filarach) <Kątownik nierównoramienny 150*100>4.00*2*3*0.019	t t	0.456	0.456
				RAZEM	0.456
7	KNR 2-33 d.2 0718-07	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - belki stalowe dwuteowe (przęsła mostu) - druga warstwa - farba chlorokauczukowa do metalu <Belki stalowe dwuteowe 550*200> 55.00*4*0.166	t t	36.520	36.520
				RAZEM	36.520
8	KNR 2-33 d.2 0718-07	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - pierwsza warstwa farba chlorokauczukowa do metalu - Stężenia <Ceownik 300*100> 4.00*4*4*0.0462	t t	2.957	2.957
				RAZEM	2.957
9	KNR 2-33 d.2 0718-09	Malowanie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - pierwsza warstwa, farba chlorokauczukowa do metalu - na podporach (filarach) <Kątownik nierównoramienny 150*100>4.00*2*3*0.019	t t	0.456	0.456
				RAZEM	0.456
3	45262100-2	Rusztowania i inne roboty towarzyszące			
10	KNR 2-05 d.3 0402-02 analogia	Wykonanie konstrukcji stalowej rusztowania wraz z przestawianiem 0.4	t t	0.400	0.400
				RAZEM	0.400
11	KNR 4-01 d.3 0107-08 analogia	Wykonanie pomostu roboczego z desek gr. 4 cm 8	m ² m ²	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 d.3 0420-02 analogia	Wykonanie poziomych pomostów nawierzchnia z płyt OSB gr. 25 mm 8	m ² m ²	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
13	KNR AT-05 d.3 1663-05 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do rzeki w postaci np. plandek ochronnych wokół rusztowań 8	m ² m ²	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
14	KNR-W 4-01 d.3 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowylądowczymi na odległość do 1 km (10 km) 1.2	m ³ m ³	1.200	1.200
				RAZEM	1.200
15	KNR-W 4-01 d.3 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowylądowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 1.2	m ³ m ³	1.200	1.200
				RAZEM	1.200

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	Renowacja konstrukcji stalowej mostu - Czyszczenie konstrukcji	0.00				0.00%
2	4 - 9	Malowanie konstrukcji stalowej mostu	0.00				0.00%
3	10 - 15	Rusztowania i inne roboty towarzyszące	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł