

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE - CK

Budowa: **Przebudowa wraz z rozbudową szkoły podstawowej na budynek wielofunkcyjny wraz z centrum kultury w Nawojowej**

Obiekt lub rodzaj robót: **II ETAP - Centrum Kultury - roboty budowlane wykończeniowe - tynki**

Lokalizacja: **Budynek wielofunkcyjny, m. Nawojowa
dz. ew. nr 675/14, 675/16, 675/18, gm. Nawojowa**

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

Inwestor: **Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa**

Jednostka opracowująca kosztorys: **"ETA" Sp. o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY BUDOWLANE - CK		
1	Element	ROBOTY OKŁADZINOWE, TYNKI WEWNĘTRZNE		
1.1	KNR 202/613/3	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, 1 warstwa, gr. 20 cm - pod sufitem		
	Wylczenie ilości robót:			
		18,00*(5,40+0,20*5)		115,200
		RAZEM:		115,200
			m2	115,200
1.2	KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany		
	Wylczenie ilości robót:			
		18,00*(5,40+0,20*5)		115,200
		RAZEM:		115,200
			m2	115,200
1.3	KNR 202/803/6	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III		
	Wylczenie ilości robót:			
		(13,34+60,54+39,62+1,8+24,41+7,5+62,07+61,28+104,09+61,28+59,37+97,20)+(11,64+49,87+18,22+30,56+29,06+18,34+22,56+14,31+26,45+50,54+1,62+1,47+1,86+3,55+1,47+23,21+18,29+18,29+12,33+26,90+61,28+157,71+20,33)		1 212,360
		- potrącenie (wykon. w 1 etapie):		-444,87
		RAZEM:		767,490
			m2	767,490
1.4	KNR 202/811/2	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria III		
	Wylczenie ilości robót:			
		(13,34+12,51*2+14,20+13,38)		65,940
		- potrącenie (wykon. w 1 etapie):		-30,589
		RAZEM:		35,351
			m2	35,351
1.5	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
	Wylczenie ilości robót:			
		(58,92+161,40)*2,72+(32,32+92,20)*2,78+(46,80*(3,53+2,53)/2)		1 087,240
		(46,58*3,38)+(226,56*3,42)+(53,52+107,98)*3,48+(36,01*3,05)+(21,15*2,05)+((106,75*2)+(62,65+116,65))		2 040,284
		(58,00*3,34)+(197,76*3,38)+(53,16+94,94)*3,44+(13,35*2+6,19+1,45)		1 405,953
		(1,5*2,65+2,2*2,4+2,4*2,4)-(2,0*2,4+2,2*2,0)*2-(1,5*2,10*37+4,5*2,4)		-139,535
		- potrącenie (wykon. w 1 etapie):		-1 027,072
		RAZEM:		3 366,870
			m2	3 366,870
1.6	KNR 202/810/6	Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm		
	Wylczenie ilości robót:			
		(1,50+2,65*2+2,20+2,4*4+1,5*37+2,10*74+4,5+2,4*2)*0,22		52,536
		RAZEM:		52,536
			m2	52,536
1.7	KNR 202/810/4	Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 10 cm		
	Wylczenie ilości robót:			
		(2,2*4+2,0*8)*0,09		2,232
		RAZEM:		2,232
			m2	2,232

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Blachowkręty	szt	2 131,20
2.	Gips budowlany szpachlowy	kg	34,56
3.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny	m	80,64
4.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	218,88
5.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	46,08
6.	Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	153,22
7.	Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	59,90
8.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	120,96
9.	Płyta z wełny mineralnej grubości 15 cm	m2	120,96
10.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	104,83
11.	Taśma spoinowa	m	115,20
12.	Wieszak W 60/100	szt	104,83
13.	Woda przemysłowa	m3	0,07
14.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,38
15.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,08
16.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	84,15
17.	Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)	m3	0,07
18.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	10,26
19.	Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	11,36